

## Kosztorys ofertowy

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>Element nr 1. Element Roboty przygotowawcze</b> [CPV: 45111200-0] [D.01.00.00.]				
1. KNNR 1 0111-0100 [D.01.01.01.] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja	km trasy	0,2530		
Razem wartość elementu nr 1				
<b>Element nr 2. Roboty ziemne</b> [CPV: 45233140-2] [D.04.00.00.]				
2. KNNR 1 0202-0701 [D.04.01.01.] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat.I-II; transport samochodami 5-10t dla wykonania koryta.	m3	516,1200		
3. KNNR 6 0104-0100 [D.04.02.02] Warstwy odsączające. Zagęszczanie warstwy mechanicznie - grubość warstwy 10 cm. (walec wibracyjny jednoosiowy)	m2	1290,3000		
Razem wartość elementu nr 2				
<b>Element nr 3. Element - Podbudowa</b> [CPV: 45233140-2] [D.04.00.00.]				
4. KNNR 6 0113-0100 [D.04.04.02.] Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 15 cm	m2	1290,3000		
5. KNNR 6 0113-0400 [D.04.04.02.] Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 8 cm	m2	1290,3000		
Razem wartość elementu nr 3				
<b>Element nr 4. Element Nawierzchnia</b> [CPV: 45233140-2] [D.05.00.00.]				
6. KNNR 6 0308-0104 [D.05.03.05.A.] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowyladowczy 5-10t	m2	1265,0000		
7. KNNR 6 0309-0103 [D.05.03.05.B.] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, samochód samowyladowczy 5-10 t CPV 45233140-2	m2	1265,0000		
Razem wartość elementu nr 4				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 5. Element - Pobocza [CPV: 45233161-5 ] [D.06.00.00.]				
8. KNNR 6 1301-0300 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczy - wyrównanie z uzupełnieniem. Materiał miejscowy uzyskany z koryta	m3	133,0000		
9. KNNR 6 1301-0100 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczy. - profilowanie	m2	1771,0000		
10. KNNR 6 1301-0200 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczy. - zagęszczenie	m2	1771,0000		
Razem wartość elementu nr 5				
Element nr 6. Element - oznakowanie [CPV: 45233290-8 ] [D.07.00.00.]				
11. KNNR 6 0702-0101 [D.07.02.01.] Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 70 mm	szt	8,0000		
12. KNNR 6 0702-0500 [D.07.02.01.] Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2	szt	8,0000		
Razem wartość elementu nr 6				

#### Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu