

Kosztorys ofertowy

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Element - Roboty przygotowawcze [CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę]				
1. KNNR 1 0111-0100 [D.01.01.01.] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja	km trasy	0,3510		
2. KNNR 1 0102-0100 [D.01.02.01.A.] Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków. Zagajniki gęste powyżej 60% powierzchni	ha	0,0200		
3. Kalkulacja własna Obcięcie krawędzi nawierzchni jezdni.	m	366,0000		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. Element - Roboty ziemne [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]				
4. KNNR 1 0202-0802 [D.04.01.01.] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat. III-IV; transport samochodami 10-15t	m3	123,4900		
5. KNNR 10W 2209-0100 [D.02.03.01.] Formowanie i zagęszczanie nasyp ręcznie lub mechanicznie z gruntu złożonego w odkładzie z korytowania. Zagęszczanie gruntu warstwami 20 cm ręcznie, grunt kat. I-II	m3	83,7000		
6. KNNR 6 0103-0100 [D.04.01.01.] Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane ręcznie - kat.gruntu II-IV	m2	619,5000		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. Element - Podbudowa [CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodników]				
7. KNNR 6 0106-0500 [D.04.02.01.] Warstwy odcinające zagęszczane. Mechanicznie - grubość warstwy 10 cm. Piasek	m2	46,0000		
8. KNNR 6 0113-0200 [D.04.04.02.] Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa grubości 20 cm	m2	46,0000		
9. KNNR 6 0112-0600 [D.04.02.01.] Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 15 cm	m2	413,0000		
Razem wartość elementu nr 3				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 4. Element - krawężniki i chodniki [CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodników]				
10. KNNR 6 0403-0300 [D.08.01.01.] Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	366,0000		
11. KNNR 6 0404-0500 [D.08.03.01.] Obrzeża betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka cementowo-piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	307,0000		
Razem wartość elementu nr 4				
Element nr 5. Element - Nawierzchnia [CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania]				
12. KNNR 6 0502-0301 [D.05.03.23.] Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa	m2	46,0000		
13. KNNR 6 0502-0201 [D.05.03.23.] Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm - układanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypełnieniem spoin piaskiem-kostka kolorowa	m2	413,0000		
Razem wartość elementu nr 5				
Element nr 6. Element - Roboty wykończeniowe [CPV: 45233222-1 Roboty w zakresie chodników]				
14. KNNR 6 0312-0300 Wypełnienie szczelin między krawężnikiem a nawierzchnią drogową. Wypełnienie szczelin głębokości 14 cm - zaprawa cementowa. Szerokość szczelin 6 cm	m	366,0000		
Razem wartość elementu nr 6				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu