

Kosztorys ofertowy

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Element Roboty przygotowawcze [CPV: 45111200-0] [D.01.00.00.]				
1. KNNR 1 0111-0100 [D.01.01.01.] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja	km trasy	0,2740		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. Roboty ziemne [CPV: 45233140-2] [D.04.00.00.]				
2. KNNR 1 0202-0701 [D.04.01.01.] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat.I-II; transport samochodami 5-10t dla wykonania koryta gł. 40 cm, wraz wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża.	m3	558,9600		
3. KNNR 6 0104-0100 [D.04.02.02] Warstwy odsączające. Zagęszczanie warstwy mechanicznie - grubość warstwy 10 cm. (walec wibracyjny jednoosiowy)	m2	1397,4000		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. Element - Podbudowa [CPV: 45233140-2] [D.04.00.00.]				
4. KNNR 6 0113-0100 [D.04.04.02.] Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa dolna grubości 15 cm	m2	1397,4000		
5. KNNR 6 0113-0400 [D.04.04.02.] Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna grubości 8 cm	m2	1397,4000		
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. Element Nawierzchnia [CPV: 45233140-2] [D.05.00.00.]				
6. KNNR 6 0308-0104 [D.05.03.05.A.] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, dla KR-3, samochód samowyladowczy 5-10t	m2	1370,0000		
7. KNNR 6 0309-0103 [D.05.03.05.B.] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, dla KR-3, samochód samowyladowczy 5-10 t	m2	1370,0000		
Razem wartość elementu nr 4				

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 5. Element - Pobocza [CPV: 45233161-5] [D.06.00.00.]				
8. KNNR 6 1301-0300 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczy - wyrównanie z uzupełnieniem. Materiał miejscowy uzyskany z koryta	m3	109,6000		
9. KNNR 6 1301-0100 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczy. - profilowanie	m2	1918,0000		
10. KNNR 6 1301-0200 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczy. - zagęszczenie	m2	1918,0000		
Razem wartość elementu nr 5				
Element nr 6. Element - oznakowanie [CPV: 45233290-8] [D.07.00.00.]				
11. KNNR 6 0702-0101 [D.07.02.01.] Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 70 mm	szt	3,0000		
12. KNNR 6 0702-0500 [D.07.02.01.] Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2	szt	3,0000		
Razem wartość elementu nr 6				
Element nr 7. Element - inne [CPV: 45232100-3] [D.10.00.00.]				
13. KNNR 6 1305-0100 [D.10.11.01.] Regulacja pion.studzienek,urządzeń podziemnych+naprawy urządz.(elem.) z betonu. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Objętość betonu w jednym miejscu do 0.1 m3	m3	0,4000		
Razem wartość elementu nr 7				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu