

Data opracowania: 2011-02-16

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

[Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Popień - Romanówek długości 995 mb dz. nr 120/2 i 148](#)

---

Adres inwestycji: Droga dojazdowa do pól w m. Popień - Romanówek gm. Rogów

Zamawiający: G m i n a R o g ó w, 95-063 Rogów ul. Żeromskiego 23 pow. Brzeziny

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233140-2	Roboty drogowe
45233161-5	Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233290-8	Instalowanie znaków drogowych

---

## Spis działów

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Element Roboty przygotowawcze	45111200-0
2. Element - Podbudowa	45233140-2
3. Element Nawierzchnia	45233140-2
4. Element - Pobocza	45233161-5
5. Element - oznakowanie	45233290-8

## Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
<b>Dział nr 1. Element Roboty przygotowawcze</b> <b>[CPV: 45111200-0 ]</b>	
<b>1. KNNR 1 0111-0100 [D.01.01.01]</b> Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja  Jednostka: km trasy	0,9950
<b>Dział nr 2. Element - Podbudowa</b> <b>[CPV: 45233140-2 ]</b>	
<b>2. KNNR 6 0103-0301 [D.04.01.01.]</b> Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec statyczny samojezdny)  Jednostka: m2	3842,0000
<b>3. KNNR 6 0113-0600 [D.04.04.02.]</b> Podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa górna - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm  Jednostka: m2	3842,0000
<b>4. KNNR 6 1005-0700 [D.04.03.01.]</b> Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową  Jednostka: m2	3802,2000
<b>Dział nr 3. Element Nawierzchnia</b> <b>[CPV: 45233140-2 ]</b>	
<b>5. KNNR 6 0108-0200 [D.05.03.05.A.]</b> Wyrównanie istniejącej podbudowy - mieszanką mineralno-bitumiczną. Mieszanka wbudowana mechanicznie. Mieszanka mineralno-asfalt.DLA kr-2,samochód samowyladowczy 5-10t  Jednostka: t	190,1100
<b>6. KNNR 6 0309-0103 [D.05.03.05.B.]</b> Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, dla KR-2, samochód samowyladowczy 5-10 t  Jednostka: m2	3742,5000
<b>Dział nr 4. Element - Pobocza</b> <b>[CPV: 45233161-5 ]</b>	
<b>7. KNNR 6 1301-0300 [D.06.03.01.]</b> Plantowanie poboczy. - wyrównanie z uzupełnieniem. Materiał - destruk bitumiczny lub kliniec kamienny 0 - 31,5 mm  Jednostka: m3	37,8750
<b>8. KNNR 6 1301-0100 [D.06.03.01.]</b> Plantowanie poboczy. - profilowanie  Jednostka: m2	757,5000

Opis robót	Ilość robót
9. KNNR 6 1301-0200 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczy. - zagęszczenie Jednostka: m2	757,5000
Dział nr 5. Element - oznakowanie [CPV: 45233290-8 ]	
10. KNNR 6 0702-0101 [D.07.02.01.] Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 70 mm Jednostka: szt	3,0000
11. KNNR 6 0702-0500 [D.07.02.01.] Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2 Jednostka: szt	3,0000