

Kosztorys ofertowy

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Element - Roboty przygotowawcze [CPV: 45111200-0] [D.01.00.00.]				
1. KNNR 1W 0111-0100 [D.01.01.01.] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja	km trasy	0,6850		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. Element - Podbudowa [CPV: 45233140-2] [D.04.00.00.]				
2. KNNR 6 1005-0400 [D.04.03.01.] Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	616,5000		
3. KNNR 6 1005-0700 [D.04.03.01.] Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni emulsją bitumiczną.	m2	2055,0000		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. Element Nawierzchnia [CPV: 45233140-2] [D.05.00.00.]				
4. KNNR 6 0108-0200 [D.05.03.05.A.] Wyrównanie istniejącej podbudowy - mieszanką mineralno-bitumiczną. Mieszanka wbudowana mechanicznie. Mieszanka mineralno-asfalt.,KR -2,samochód samowyładowczy 5-10t	t	104,8050		
5. KNNR 6 0309-0103 [D.05.03.05.B.] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, KR -2, samochód samowyładowczy 5-10 t	m2	2055,0000		
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. Element - Pobocza [CPV: 45233161-5] [D.06.00.00.]				
6. KNNR 6 1301-0300 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczy, wyrównanie z uzupełnieniem. Materiał - destruk bitumiczny lub kliniec 0-31,5 mm	m3	34,2500		
7. KNNR 6 1301-0100 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczy. - profilowanie	m2	685,0000		
8. KNNR 6 1301-0200 [D.06.03.01.] Plantowanie poboczy. - zagęszczenie	m2	685,0000		
Razem wartość elementu nr 4				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu