

ZASPOKOJENIE POTRZEB SPOŁECZNYCH MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI ROGÓW  
POPRAWKĄ PRZEBUDOWĄ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY OSP W ROGOWIE

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>ZASPOKOJENIE POTRZEB SPOŁECZNYCH MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI ROGÓW POPRAWKĄ PRZEBUDOWĄ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY OSP W ROGOWIE</b>								
<b>1 SANITARNE</b>								
1	KNR 0-31	Grzejniki aluminiowe żeberkowe wys. 600 mm	szt.					
d.1	0205-02	montowane na ścianie						
	analogia	obmiar = 22.8*11 = 250.800szt.						
1*		-- R -- robocizna 0.3r-g/szt.	r-g	75.2400	0.00	0.00		
2*		-- M -- grzejniki - żeberka o mocy min 16W 1szt/szt.	szt	250.8000	0.00		0.00	
3*		ZAWORY TERMOSTATYCZNE Z GŁOWICAMI 0.0678szt/szt.	szt	17.0042	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 5.1%	%	5.1000	0.00		0.00	
5*		-- S -- samochód dostawczy 0.9 t 0.012m-g/szt.	m-g	3.0096	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00

				SANITARNE
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 64.9% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

				CAŁY KOSZTORYS
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 64.9% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				
VAT [V] 23% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł