

ZASPOKOJENIE POTRZEB SPOŁECZNYCH MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI ROGÓW  
POPRZEZ PRZEBUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY OSP W ROGOWIE

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>ZASPOKOJENIE POTRZEB SPOŁECZNYCH MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI ROGÓW POPRZEZ PRZEBUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY OSP W ROGOWIE</b>								
<b>1 BUDOWLANKA - poz dodatkowa</b>								
1	kalkulacja indywidualna	Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 9 - wieńce, słupy , podciągi i nadproża wraz z montażem zbrojenia obmiar = 0.43*0.3*102+0.25*0.25*8+0.25*0.25*3+4*0.12*0.2 = 13.942m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>					
1*		-- R -- robocizna 16r-g/m <sup>3</sup>	r-g	223.0720	0.00	0.00		
2*		-- M -- beton zwykły z kruszywa naturalnego B20 1.02m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	14.2208	0.00		0.00	
3*		deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0.08m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	1.1154	0.00		0.00	
4*		deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 0.05m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0.6971	0.00		0.00	
5*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 1kg/m <sup>3</sup>	kg	13.9420	0.00		0.00	
6*		pręty gładkie i żebrowane 6-14 mm 59.27kg/m <sup>3</sup>	kg	826.3423	0.00		0.00	
7*		kotwy żebrowane 16 mm 3.95m/m <sup>3</sup>	m	55.0709	0.00		0.00	
8*		ceownik 120 0.438m/m <sup>3</sup>	m	6.1066	0.00		0.00	
9*		siatka Rabbitza 0.16m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	2.2307	0.00		0.00	
10*		materiały pomocnicze 3%	%	3.0000	0.00		0.00	
11*		-- S -- nożyce do prętów 0.25m-g/m <sup>3</sup>	m-g	3.4855	0.00			0.00
12*		giętarka do prętów 0.34m-g/m <sup>3</sup>	m-g	4.7403	0.00			0.00
13*		prościarka do prętów 0.22m-g/m <sup>3</sup>	m-g	3.0672	0.00			0.00
14*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektr. 0.5t 0.9917m-g/m <sup>3</sup>	m-g	13.8263	0.00			0.00
15*		środek transportowy 0.1m-g/m <sup>3</sup>	m-g	1.3942	0.00			0.00
16*		pompa do betonu na samochodzie 0.09m-g/m <sup>3</sup>	m-g	1.2548	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00

BUDOWLANKA - poz dodatkowa				
	<b>RAZEM</b>	<b>Robocizna</b>	<b>Materiały</b>	<b>Sprzęt</b>
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 64.9% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

CAŁY KOSZTORYS			
	RAZEM	Robocizna	Materiały Sprzęt
RAZEM			
Koszty pośrednie [Kp] 64.9% od (R, S)			
RAZEM			
Zysk [Z] 12.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S))			
RAZEM			
VAT [V] 23% od ( $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$ )			
RAZEM			

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł