

ZASPOKOJENIE POTRZEB SPOŁECZNYCH MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI ROGÓW
POPRAZ PRZEBUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY OSP W ROGOWIE

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
ZASPOKOJENIE POTRZEB SPOŁECZNYCH MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI ROGÓW POPRAZ PRZEBUDOWĘ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY OSP W ROGOWIE								
1	BUDOWLANKA							
1	KNR 2-02	Dachy z wiazarow deskowych z tarcicy nasyc.o	m ²					
d.1	0405-02	rozp.9m obmiar = 235m ²						
1*		-- R -- robocizna 0.18r-g/m ²	r-g	42.3000	0.00	0.00		
2*		-- M -- deski iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone 25-38 mm kl.II 0.012m ³ /m ²	m ³	2.8200	0.00		0.00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.29kg/m ²	kg	68.1500	0.00		0.00	
4*		śruby,podkładki,nakrętki 0.09kg/m ²	kg	21.1500	0.00		0.00	
5*		wiązary kratowe drewniane 0.1149szt/m ²	szt	27.0015	0.00		0.00	
6*		DESKI IGLASTE WYMIAROWE NASYCZONE DO STĘŻEN 32-50 mm kl.I 0.01m ³ /m ²	m ³	2.3500	0.00		0.00	
7*		ELEMENTY STALOWE ŁĄCZENIOWE 1.2kg/m ²	kg	282.0000	0.00		0.00	
8*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.00		0.00	
9*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	2.3500	0.00			0.00
10*		środek transportowy 0.01m-g/m ²	m-g	2.3500	0.00			0.00
11*		DZWIG 16 T 0.025m-g/m ²	m-g	5.8750	0.00			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Ceny jednostkowe					0.00	0.00	0.00	0.00

BUDOWLANKA

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 64.9% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 64.9% od (R, S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 12.4% od (R+Kp(R), S+Kp(S))				
RAZEM				
VAT [V] 23% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł