

2015-01-22

Inwestor:

Gmina Rogów
95-063 Rogów
Ul. Żeromskiego 23

Kosztorys ofertowy

Nazwa budowy: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej

Adres budowy: Przyłęk Mały działki 68, 69, gm. Rogów

Obiekt: Droga gminna

Rodzaj robót: Drogowe

Data oprac.: 2015-01-22

Załączniki:

Podstawa opracowania: KNNR 6, KSNR 6, KNNR 1

Waluta: PLN

Sporządził:

mgr inż. Krzysztof Piasecki

31/87/WŁ

Ul. Żurawia 10/59

91-463 Łódź

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Roboty ziemne i przygotowawcze

1	2	3	4	5
1	wg ceny jednostkowej KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą. krotność= 1,00	km	0,97
1. 0,97				0,97
2	wg ceny jednostkowej KSNR 60103-03-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruntach kategorii II-VI - pobocza i zjazdy do posesji krotność= 1,00	m2	701,00
1. 970,00*0,5*1,00+24*6,00*1,50				701,00
3	wg ceny jednostkowej KNNR 60802-030-050	Ręczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm krotność= 1,00	m2	12,50
1. 2,50*2,50*2				12,50
4	wg ceny jednostkowej KNNR 60802-040-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm - frezowanie końcówek nawierzchni krotność= 1,00	m2	67,50
1. 15,00*4,50				67,50
5	wg ceny jednostkowej KNNR 10105-030-020	Ręczne karczowanie pni o średnicy 26-35 cm z zasypaniem dołu krotność= 1,00	szt	2,00
1. 2				2,00

2. Nawierzchnia jezdni

1	2	3	4	5
6	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm krotność= 1,00	m2	12,50
1. 2,50*2,50*2				12,50

1	2	3	4	5
7	wg ceny jednostkowej KNNR 61005-060-050	<i>Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu</i> krotność= 1,00	m2	4 365,00
1. 970,00*4,50				4 365,00
8	wg ceny jednostkowej KNNR 61005-070-050	<i>Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem</i> krotność= 1,00	m2	4 297,50
1. 955,00*4,50				4 297,50
9	wg ceny jednostkowej KSNR 60308-01-050	<i>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wyrównawcza 75 kg/m2</i> krotność= 1,00	m2	4 297,50
1. 955,00*4,50				4 297,50
10	wg ceny jednostkowej KNNR 61005-070-050	<i>Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem</i> krotność= 1,00	m2	4 365,00
1. 970,00*4,50				4 365,00
11	wg ceny jednostkowej KSNR 60309-02-050	<i>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.</i> krotność= 1,00	m2	4 365,00
1. 970,00*4,50				4 365,00

3. Roboty wykończeniowe

1	2	3	4	5
12	wg ceny jednostkowej KSNR 60113-04-050	<i>Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego lub destruktu bitumicznego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - pobocza i zjazdy do posesji</i> krotność= 1,00	m2	1 186,00
1. 970,00*0,5*2+24*1,50*6,00				1 186,00

Kosztorys ofertowy

1	Roboty ziemne i przygotowawcze					
1	KNNR 1 0111-010-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą.	krotność 1,00	obmiar 0,97 km	met. ZN koszt jedn.	0	
wartość						
obmiar:						
Lp.	Opis	1	2	3	4	
1.	0,97				0,97	
2	KSNR 6 0103-03-050 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruntach kategorii II-VI - pobocza i zjazdy do posesji	krotność 1,00	obmiar 701,00 m2	met. ZN koszt jedn.	0	
wartość						
obmiar:						
Lp.	Opis	1	2	3	4	
1.	970,00*0,5*1,00+24*6,00*1,50				701,00	
3	KNNR 6 0802-030-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	krotność 1,00	obmiar 12,50 m2	met. ZN koszt jedn.	0	
wartość						
obmiar:						
Lp.	Opis	1	2	3	4	
1.	2,50*2,50*2				12,50	
4	KNNR 6 0802-040-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm - frezowanie końcówek nawierzchni	krotność 1,00	obmiar 67,50 m2	met. ZN koszt jedn.	0	
wartość						
obmiar:						
Lp.	Opis	1	2	3	4	
1.	15,00*4,50				67,50	
5	KNNR 1 0105-030-020 Ręczne karczowanie pni o średnicy 26-35 cm z zasypaniem dołu	krotność 1,00	obmiar 2,00 szt	met. ZN koszt jedn.	0	
wartość						
obmiar:						
Lp.	Opis	1	2	3	4	
1.	2				2,00	
2	Nawierzchnia jezdni					
6	KNNR 6 0113-060-050 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	krotność 1,00	obmiar 12,50 m2	met. ZN koszt jedn.	0	
wartość						
obmiar:						
Lp.	Opis	1	2	3	4	
1.	2,50*2,50*2				12,50	
7	KNNR 6 1005-060-050 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu	krotność 1,00	obmiar 4 365,00 m2	met. ZN koszt jedn.	0	
wartość						
obmiar:						
Lp.	Opis	1	2	3	4	
1.	970,00*4,50				4 365,00	

8	KNNR 6 1005-070-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	krotność 1,00	obmiar 4 297,50 m2	met. ZN koszt jedn. wartość 0	
obmiar:					
Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	955,00*4,50				4 297,50
9	KSNR 6 0308-01-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wyrównawcza 75 kg/m2	krotność 1,00	obmiar 4 297,50 m2	met. ZN koszt jedn. wartość 0	
obmiar:					
Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	955,00*4,50				4 297,50
10	KNNR 6 1005-070-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	krotność 1,00	obmiar 4 365,00 m2	met. ZN koszt jedn. wartość 0	
obmiar:					
Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	970,00*4,50				4 365,00
11	KSNR 6 0309-02-050 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścierna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	krotność 1,00	obmiar 4 365,00 m2	met. ZN koszt jedn. wartość 0	
obmiar:					
Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	970,00*4,50				4 365,00
3	Roboty wykończeniowe				
12	KSNR 6 0113-04-050 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego lub destruktu bitumicznego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - pobocza i zjazdy do posesji	krotność 1,00	obmiar 1 186,00 m2	met. ZN koszt jedn. wartość 0	
obmiar:					
Lp.	Opis	1	2	3	4
1.	970,00*0,5*2+24*1,50*6,00				1 186,00